

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021-08-25 Nr. AV5-6

(data)

Ukmergė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos Užugirio pradžios mokyklos pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 798
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2018-02-13, Nr. KPD-RM – 2666.
4. Adresas: Ukmergės raj. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., A. Smetonos g. 20
5. Valdytojas Ukmergės kraštotyros muziejus, Kęstučio a. 9, Ukmergė, 190346558, 8 340 63957  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Nepaskelbtas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				<b>V</b>	

\* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				<b>V</b>	
2. Sienų konstrukcijos			<b>V</b>		

3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai				V	
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, du aukštai su pusrūsiu ir pastoge. Stogo forma – valminė, sudėtinė, danga – keraminės čerpės, būklė patenkinama. Čerpės apsinešusios nešvarumais, pakraščiuose yra skilusių ir lūžusių. Tūriniai stoglangiai vienslaičiais stogeliais, apkalti medinėmis lentelėmis– būklė patenkinama. Medinės lentelės sulūžusios, apimtos pelėsio. Raudonų keraminių plytų mūro dūmtraukiai – būklė bloga. Plytos aptrupėjusios, kai kur visai iškritusios, dūmtraukiai apsinešę. Keturių portiko kolonos – būklė blogėja. Kolonų kapiteliai aptrupėję, stiebuose pastebėti įskilimai, bazės aptrupėjusios, apsinešusios nešvarumais, užfiksuotos pelėsio užuomazgos. Postamentai, ant kurių stovi kolonos, nutrupėjęs tinkas, apsinešę nešvarumais. Sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos, būklė gera. Apvali laiptinės lango anga – būklė gera. Keturių toscaninių kolonų portikas su antablementu – būklė blogėja. Nuo portiko architektūrinių detalių - antablemento nubyrėję tinko gabalai, kai kurios detalės apsinešusios nešvarumais, įsiveisęs pelėsis. Vietose, kur portikas susijungia su fasadu yra dideli skilimai. Keturių poros piliastrų su bazėmis ir kapiteliais, remiančios reljefinį antablementą – būklė patenkinama. Piliastrų bazės apimtos pelėsio, nuo stiebų šiek tiek nubyrėjęs tinkas, užfiksuotas dažų sluoksnio lupimasis. Durų ir langų apvadai – būklė patenkinama, pastebėtas smulkus tinko gabalėlių nubyrėjimas, dažų sluoksnio lupimasis, taip pat kai kur apsamoję pakraščiai. 2 aukšto langų sandriakai – būklė gera. Profiliuotas pastogės karnizas su dentikulais – būklė blogėja. Kai kurie dentikulai nutrupėję, įskilę, karnize užfiksuoti skilimai, tinko byrėjimas. Polanginis 1 aukšto karnizas – būklė blogėja. Fasadų tinkas – būklė blogėja. Visame fasade pastebimi įvairaus dydžio įskilimai, nutrupėjusio tinko plotai, kai kuriose vietose matomas įsiveisęs pelėsis. Betoninės vazos portiko kampuose, jų dekoras – būklė blogėja. Kai kurie dekoru elementai yra nutrupėję, vazos apsamojusios, apimtos pelėsio ir matomi dideli įskilimai. Pamatas, tinkuotas plytų mūro cokolis – būklė blogėja. Pamato konstrukcijos aptrupėjusios, kai kur užfiksuoti dideli plotai nukritusio mūro. Taip pat pamatas apsamojęs, užsiveisęs pelėsis.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima ir tvarkoma. 2018 metais buvo atlikti pagrindinio kiemo tvarkybos darbai.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 4 lapai.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus

vyr. specialistas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žygimantas Komliauskas

(vardas ir pavardė)







