

Statytojas (Užsakovas)	<i>Ukmergės rajono savivaldybė, j. k. 111107563</i>
Statinio projekto pavadinimas	<i>Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Dariaus ir Girėno gatvės ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) Ukmergės mieste rekonstravimo ir naujos statybos projektas</i>
Statinio projekto Nr.	<i>PS25-41</i>
Statinio projekto etapas	<i>PP (Projektiniai pasiūlymai)</i>
Bylos žymuo	<i>PS25-41-PP</i>
Bylos laida	<i>0</i>
Bylos išleidimo data	<i>2026</i>

<i>Pareigos</i>	<i>Vardas, pavardė</i>	<i>Atestato Nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Parašas</i>
MB „Locus 3D“ direktorius	B. Ubartas		2026	
Projekto vadovas	B. Ubartas	36342	2026	

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
		0	Antraštinis lapas	
PS-25-41-PP.BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
PS-25-41-PP.BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
PS-25-41-PP.AR	23	0	Aiškinamasis raštas	

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	2025-08-21	NTR išrašas	2
2.		Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	20
3.	SARD-07-260618-00046, 2026-06-18	Specialieji architektūros reikalavimai	5
4.	2026-03-;	Prisijungimo prie apšvietimo komunikacijų sąlygos	1
5.	Nr.32/26 2026-03-26	UAB „Ukmergės vandenys“ Techninės sąlygos	2
6.	2026-05-19 Nr. A-1120/26	AB „Telia“ elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygos	2
7.	TIIS1-20260428-022178	Topografiniai tyrinėjimai	7

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas
PS-25-41-PP.B-01	2	0	Dangų ir eisimo organizavimo planas M 1:500
PS-25-41-PP.B-02	2	0	Ardymo planas M 1:500
PS-25-41-PP.B-03	2	0	Aukščių planas M 1:500
PS-25-41-PP.B-04	2	0	Išilginis profilis Mh 1:500, Mv 1:100
PS-25-41-PP.B-05	2	0	Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500
PS-25-41-PP.B-06	1	0	Skersiniai pjūviai M 1:100

	2026			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas <i>Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Dariaus ir Girėno gatvės ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) Ukmergės mieste rekonstravimo ir naujos statybos projektas</i>	
36342	PV	B. Ubartas		
			Dokumento pavadinimas	Laida
			Projekto sudėties žiniaraštis	0
LT	Statytojas(Užsakovas) <i>Ukmergės rajono savivaldybė</i>		Dokumento žymuo PS25-41-PP.PSŽ	Lapas 1
				Lapų 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

<i>Pavadinimas</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
IV. SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3.1 Dariaus ir Girėno gatvė (unikalus Nr. 4400-4944-8424): rekonstravimas (ypatingasis statinys)			
3.1.1 Gatvės kategorija	-	C	
3.1.2. Gatvės ilgis*	km	0,762	
3.1.3. Gatvės plotis	m	6,50	
3.1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
3.1.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 Lietaus nuotekų tinklai (Nauja statyba, neypatingasis statinys) Dariaus ir Girėno gatvė			
4.1.1 lietaus nuotekų tinklų ilgis (projektuojami)*	m	927	
4.1.2 vamzdžio skersmuo	mm	ø200÷315	
4.2 Lietaus nuotekų tinklai Un. Nr. 8197-6054-1014 (rekonstravimas ypatingasis statinys) Dariaus ir Girėno gatvė			
4.2.1 lietaus nuotekų tinklų ilgis (projektuojami)*	m	9	Bendras statinio ilgis pagal kadastrą 9871,12 m
4.2.2 vamzdžio skersmuo	mm	ø200	
4.3 Lietaus nuotekų tinklai Un. Nr. 8197-6054-1014 (rekonstravimas ypatingasis statinys) Dariaus ir Girėno gatvė			
4.3.1 lietaus nuotekų tinklų ilgis (projektuojami)*	m	2	Bendras statinio ilgis pagal kadastrą 9871,12 m
4.3.2 vamzdžio skersmuo	mm	ø200	

	2026			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas <i>Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Dariaus ir Girėno gatvės ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) Ukmergės mieste rekonstravimo ir naujos statybos projektas</i>	
36342	PV	B. Ubartas		
LT	Statytojas(Užsakovas) <i>Ukmergės rajono savivaldybė</i>		Dokumento žymuo PS25-41-PP.BSR	Lapas 1
				Lapų 2

<i>Pavadinimas</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
4.4 Vandentiekio tinklai (Nauja statyba neypatingasis statinys) Dariaus ir Girėno gatvė (GH-1)			
4.4.1 vandentiekio tinklų ilgis (projektuojami)*	m	2,0	
4.4.2 vamzdžio skersmuo	mm	Ø110	
4.5 Vandentiekio tinklai (Nauja statyba neypatingasis statinys) Dariaus ir Girėno gatvė (GH-2)			
4.5.1 vandentiekio tinklų ilgis (projektuojami)*	m	2,0	
4.5.2 vamzdžio skersmuo	mm	Ø110	
4.7 Vandentiekio tinklai (Nauja statyba neypatingasis statinys) Dariaus ir Girėno gatvė (GH-3)			
4.6.1 vandentiekio tinklų ilgis (projektuojami)*	m	2,0	
4.6.2 vamzdžio skersmuo	mm	Ø110	
4.7 Vandentiekio tinklai (Nauja statyba neypatingasis statinys) Dariaus ir Girėno gatvė (GH-4)			
4.7.1 vandentiekio tinklų ilgis (projektuojami)*	m	5,0	
4.7.2 vamzdžio skersmuo	mm	Ø110	

Pastaba:

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP.BSR	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

	2026				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.				Statinio projekto pavadinimas	
36342				<i>Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Dariaus ir Girėno gatvės ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) Ukmergės mieste rekonstravimo ir naujos statybos projektas</i>	
PV					
B. Ubartas					
				Dokumento pavadinimas	
				Aiškinamasis raštas	
				Laida	
				0	
LT	Statytojas(Užsakovas)			Dokumento žymuo	
	Ukmergės rajono savivaldybė			PS25-41-PP.AR	
				Lapas	Lapų
				1	23

TURINYS

1.	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS	4
1.1.	Privalomieji projekto rengimo dokumentai	4
1.2.	Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai	4
1.3.	Pagrindiniai norminiai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas	4
2.	PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ	6
2.1.	Klimato sąlygos, reljefas, želdiniai	6
2.2.	Teritorinio planavimo dokumentų aprašymas, geografinė vieta	6
2.3.	Projektuojamo statinio statybos vieta, duomenys	8
3.	STATYBOS SKLYPO BENDRAS APRAŠYMAS	10
3.1.	Statybos sklypas, pagrindinė paskirtis	10
3.2.	Kultūros paveldas, Saugomos teritorijos, Rekreacija ir turizmas	10
3.3.	Inžineriniai tinklai	11
3.4.	Geologinės sąlygos	13
3.5.	Želdiniai, aplinkinis užstatymas	13
3.6.	Projektuojamų statinių sąrašas	14
3.7.	Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai	15
3.8.	Susisiekimas ir eismo organizavimas	15
4.	PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	16
4.1	Bendras sprendinių aprašymas	16
4.2	Apšvietimas	16
4.3	Lietaus nuotekos	16
4.4	Dariaus ir Girėno gatvė, stovėjimo vietos, pėsčiųjų takai	16
4.4.1	Trasos planas	16
4.4.2	Išilginis profilis	16
4.4.3	Skersinis profilis	17
4.4.4	Sankryžos ir nuvažos	17
4.4.5	Pritaikymas žmonėms su negalia	17
4.4.6	Universalaus dizaino, aplinkos aprašymas	17
4.4.7	Eismo organizavimas	17
4.4.8	Priemonės saugiam eismui organizuoti	17
4.4.9	Dangos konstrukcijos parinkimas	18
5.	PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI/ APLINKOS SUTVARKYMAS	21
6.	GAISRINĖS SAUGOS KELIAMI REIKALAVIMAI	21
7.	APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO	21
8.	statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas	21
9.	PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA	22
9.4.	Augmenija, vanduo, dirvožemis	22
9.5.	Statybos aikštelių įrengimas	22
9.6.	Atliekos	22

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	2	23	0

9.7.	Ekstremalios situacijos	22
6.	ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS	23

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	3	23	0

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis statytojo pateikta užduotimi projektavimui, išduotomis prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygomis, esama situacija, statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, kitais teisės aktais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- Specialieji architektūros reikalavimai SARD-07-260618-00046, 2026-06-18;
- UAB „Ukmergės vandenys“ Techninės sąlygos Nr.32/26 2026-03-26;
- Ukmergės apšvietimo prisijungimo sąlygos 2026-03-;
- Ukmergės miesto bendrasis planas planu K-VT-81-20-598, registravimo data 2024-05-07;

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

- Topografiniai tyrinėjimai TIIS1-20260428-022178;

1.3. Pagrindiniai norminiai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. I-1240);
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (1992, Nr. 20-0);
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; Nr. I-773);
4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215, Nr. X-1241);
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin. 2013, Nr. 76-3848);
6. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (Žin., 2019, Nr. D1-653);
7. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ (Žin., 2005., Nr.D1-233/IV-196);
8. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (1995, Nr. I-891);
9. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (TAR, Nr. 2014 D1-533);
10. Kelių techninis reglamentas „KTR 1.01:2008“ (2008 Nr. D1-11/3-3)
11. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (2016, Nr. D1-713);
12. Statybos techninis reglamentas STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (2016, Nr. D1-738);
13. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (2016, Nr. D1-878);
14. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016, Nr. D1-848);
15. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; (1999, Nr. 420);
16. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“ (2008, Nr. D1-706);
17. STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” (2008, Nr. D1-132);
18. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (2008, Nr. D1-131);
19. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; (2005, Nr. D1-455);
20. STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”; (1999, Nr. 422);
21. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" (2005, Nr. D1-44);
22. „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ KPT SDK 19 (2019, Nr. V-16);
23. „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ IT ŽS 17 (2017, Nr. V-111);
24. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ IT ASFALTAS 24 (2024, Nr. VE-30);
25. „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ TRA ASFALTAS 24 (2024, Nr. VE-29);

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	4	23	0

26. „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ TRA SBR 19 (2019, V-191);
27. „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ TRA UŽPILDAI 19 (2019, Nr. V-110);
28. „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ T DVAER 12 (2013, Nr. V-87);
29. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ JT SBR 19 (2019, Nr. V-194);
30. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės“ JT TRINKEĖS 14 (2014, Nr. V-71);
31. „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ TRA BITUMAS 23 (2023);
32. „Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu“ MN ŠRK 18 (2018, Nr. V-33);
33. „Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai“ MN MAS 15 (2015, Nr. V(E)-7);
34. „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo riškiais metodiniai nurodymai“ MN GPSR 12 (2012, Nr. V-161);
35. „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ KPT VNS 16 (2017, V-476);
36. „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT KŽA 08 (2008, Nr. V-298);
37. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ (2012, Nr. 3-83);
38. „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ (2012, Nr. 3-82);
39. „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (2017, Nr. D1-831);
40. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2003-07-01, IX-1672);
41. „Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (1998-05-05, Nr. 85/233);
42. „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (2008-01-15, A1-22/D1-34);
43. Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	5	23	0

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ

2.1. Klimato sąlygos, reljefas, želdiniai

Temperatūra: metinė vidutinė oro temperatūra Ukmergėje 6,9°. Minusinė oro temperatūra vyrauja nuo gruodžio iki kovo mėnesio imtinai. Vidutinė šilčiausio mėnesio oro temperatūra 18,1°, šalčiausio –3,3°. Absoliutinis oro temperatūros maksimumas 35,3°. Absoliutinis oro temperatūros minimumas –38,4°.

Drėgnumas: santykinis metinis oro drėgnumas Ukmergės apylinkėse 81%. Didžiausias oro drėgnumas nustatomas lapkričio – sausio mėnesiais. Metinis vidutinis vandens garų tamprumas (dalinis slėgis) 8,2 hPa. Vidutinis metinis drėgnumo deficitas 2,7 hPa. Didžiausias drėgnumo deficitas nustatomas gegužės – liepos mėnesiais.


Vėjai: vidutinis vėjo greitis Ukmergėje 3,1 m/s. Dažniausiai pučiantys vėjai žiemos mėnesiais yra pietų ir pietvakarių kryptių, vasaros – vakarų ir šiaurės vakarų kryptių. Vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 1 priedu, Ukmergės rajonas priskiriamas I vėjo apkrovos rajonui su 24 m/s vėjo greičiu.

Krituliai: vidutinis kritulių kiekis Ukmergėje 673 mm. Daugiausiai kritulių iškrinta birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 1 priedu, Ukmergės rajonas priskiriamas II sniego apkrovos rajonui su 1,6 kN/m² sniego antžemine apkrova, tenkančia 1 m² horizontalaus žemės paviršiaus.

Reljefas: projektuojamoje gatvėje esamas paviršius kinta nuo 69 m iki 72 m virš jūros lygio.

2.2. Teritorinio planavimo dokumentų aprašymas, geografinė vieta


Teritorija tarp vienu iš pagrindinių miesto gatvių – Vilniaus g., nuo vakarų ir Antakalnio g. – šiaurės rytinėje pusėje. Pagal detalų planą gatvės statinys(unikalus Nr. 4400-4944-8424) ribojasi su užstatytais gyvenamosiomis, inžinerinės, pacentrių ir pramonės teritorijomis žr. **1 pav.**



1 pav. BP ištrauka su funkcinėmis zonomis

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	6	23	0

Projektavimo metu yra koreguojamas 2015-07-24 T00076484 Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialusis planas (Kvartalas Nr.4)




2 pav. Rengiamo specialiojo plano, Kvartalo Nr. 4 Teritorijos naudojimo plano ištrauka

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ LAIDA		
PS25-41-PP-AR	7	23	0

2.3. Projektuojamo statinio statybos vieta, duomenys

Statybos vieta

Rekonstruojama Dariaus ir Girėno gatvė Ukmergėje jungia vienas iš pagrindinių miesto gatvių – Vilniaus g., nuo vakarų ir Antakalnio g. – šiaurės rytinėje pusėje. Pagal detalų planą gatvės. Rekonstruojama gatvė nutolusi į pietryčius apie 2km nuo miesto centro



3 pav. Statybos vieta

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	23	0

Statinio duomenys

Rekonstruojamos Dariaus ir Girėno gatvės duomenys nustatomi vadovaujantis Bendroju ir Specialiuoju planu gatvės kategorija -C. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 nustatomi C gatvės kategorijos parametrai.

Rekonstruojama Dariaus ir Girėno gatvė:

- Statinio statybos rūšis – rekonstravimas;
- Statinio kategorija – ypatingasis statinys;
- Statinio pogrupis (susisiekimo komunikacijos) – gatvės;
- Gatvės kategorija – C; (Esamą kategoriją – D (neypatingasis statinys))
- Gatvės plotis – 6,50 m.

Naujai statomų lietaus nuotekų tinklai:

- Bietaus nuotekų tinklų ilgis – 927;
- Statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- Statinio kategorija – neypatingasis statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 200 \div 315$.

Naujai statomų buitinių nuotekų tinklai:

- Buitinių nuotekų tinklų ilgis – 8;
- Statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- Statinio kategorija – neypatingasis statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 315$.

Naujai statomų vandentiekio tinklai:

- Statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- Statinio kategorija – neypatingasis statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 110$.

Rekonstruojami lietaus tinklai:

- Statinio statybos rūšis – rekonstravimas;
- Statinio kategorija – nesudėtingas statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 250$.

Pilnas statinių sąrašas pateiktas šios bylos Bendrieji statinio rodikliai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	9	23	0


3. STATYBOS SKLYPO BENDRAS APRAŠYMAS

3.1. Statybos sklypas, pagrindinė paskirtis

Statybos sklypas yra Dariaus ir Girėno gatvės statinys unikalus Nr. 4400-4944-8424, paskirtis – keliai (gatvė). Dalis naujai projektuojamo gatvės statinio patenka į nesuformuotą sklypais, laisvą žemę.

3.2. Kultūros paveldas, Saugomos teritorijos, Rekreacija ir turizmas

Teritorija nepatenka į Natura 2000 teritorijų apsaugą žr. **pav.4** Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapio ištrauka <https://stvk.lt>. Taip pat rekonstruojama Dariaus ir Girėno gatvė nepriskiriama Kultūros paveldo teritorijoms.



4 pav. Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapio ištrauka <https://stvk.lt>


Vertinant nagrinėjamą teritoriją gamtosauginiu ir rekreaciniu požiūriu, nustatyta, kad planuojama teritorija patenka į kraštovaizdžio zoną. Šis statusas įpareigoja projektinius sprendinius derinti prie esamo vietovės charakterio, išlaikant vizualinį vientisumą bei gamtinį karkasą, tačiau papildomi specifiniai apribojimai, susiję su griežto režimo saugomomis teritorijomis (rezervatais, draustinio branduoliais ar specifinėmis paveldo zonomis), nėra taikomi.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	10	23	0

3.3. Inžineriniai tinklai

Statybos vietoje yra šių inžinerinių tinklų trasos:

- Požeminė lietaus, buitinių nuotekų ir vandentiekio trasa;
- Požeminė ryšių trasa;
- Požeminė mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio trasa;
- Žemosios įtampos 0,4 kV orinė elektros linija;
- Žemosios įtampos 0,4 kV požeminė elektros trasa;
- Aukštos įtampos 10 kV požeminė elektros trasa;
- Šilumos perdavimo trasa;



5 pav. Ištrauka iš Specialiųjų žemės naudoji sąlygų duomenų rinkinio

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166. Vykdam statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstyti šiose sąlygose.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	11	23	0

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

- Elektros oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus.
- Elektros požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
- Kitų elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai kitų elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių laidinių linijų, oro erdvė virš jos ir žemė po šia juosta.
- Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos objektus
- Ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės;
- Didesnio kaip 5 barų, ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekiui – nuo vamzdyno sienelės, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies;
- Nuo 400 milimetrų iki 1 000 mm Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.
- Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
- Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta.
- Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
- 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) išorinių ribų sodinti želdinius. Likusioje šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje sodinant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Rangovas prieš atlikdamas statybos darbus privalo išsikviesti atsakingų už inžinerinių tinklų eksploatavimą atsakingų institucijų specialistus.

Teritorija patenka į Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Požeminio vandens vandenvietės, atsižvelgiant į jų jautrumą taršai, priskiriamos vienai iš trijų grupių. Požeminio vandens vandenvietes priskirti vienai iš trijų grupių gali tik juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą leidimą tirti žemės gelmes.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	12	23	0

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

1. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose negali būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus konservuotus gręžinius.

2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose draudžiama:

1) įrengti angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui skirtus gręžinius;

2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviasias ir chemines medžiagas.

3. Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 1-ojoje juostoje draudžiama bet kokia veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu.

4. Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 2-ojoje juostoje draudžiama įrengti naujus požeminio vandens išteklių naudojimui skirtus gręžinius, išskyrus atvejus, kai viešasis geriamojo vandens tiekėjas neturi galimybės tiekti vandenį arba neužtikrina vartotojui tiekiamo vandens kokybės.

5. I grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama:

1) gaminti, naudoti ir sandėliuoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, išskyrus naudojamus geriamajam vandeniui ruošti;

2) įrengti pavojingųjų atliekų apdorojimo įrenginius ir sąvartynus.

6. II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama:

1) vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas;

2) statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba prie vietinių nuotekų šalinimo tinklų, pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinančių lygiavertį komunaliniams nuotekų šalinimo tinklams aplinkos apsaugos lygį;

3) tręšti nuotekomis, nuotekų dumblu, mėšlu, skystu mėšlu ir srutomis;

4) įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius;

5) įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų filtravimo sistemas, nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles;

6) įrengti užterštos žemės ir grunto valymo aikšteles;

7) įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas.

7. III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama:

1) vykdyti šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytas veiklas ir įrengti atliekų tvarkymo įrenginius;

2) įrengti nuotekų valymo įrenginius su išleistuvais į paviršinius vandenis;

3) įrengti karjerus.

8. II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje 3a sektoriuje draudžiama vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas.

9. III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudžiama vykdyti šio straipsnio 6 dalyje nurodytas veiklas.

10. Požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juostoje draudžiama vykdyti šio straipsnio 4 dalyje ir 7 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas veiklas.

3.4. Geologinės sąlygos

3.5. Želdiniai, aplinkinis užstatymas

Esamų želdinių aprašymas

Rekonstruojamoje gatvėje iš abiejų pusių, šalia tako suaugusių medžių juostos. Pagal galimybę šiuos medžius numatoma išsaugoti.

Aplinkinis užstatymas

Rekonstruojamos gatvės jungiasi nuo Vilniaus g. (kelias Nr.231) ir pasibaigia ties Antakalnio g. (kelias Nr.115).

Rekonstruojamos gatvės šiaurinėje pusėje vyrauja gyvenamųjų daugiabučių užstatymas.

Pietinėje pusėje, arčiau Vilniaus g. sandėlių ir garažų teritorijos.

Miškų ir Antakalnio g. sankryžose – prekybos parduotuvės.

Rekonstruojamo statinio pabaigoje, Antakalnio g. sankryžoje – degalinė.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	13	23	0

3.6. Projektuojamų statinių sąrašas

Susisiekimo komunikacijos:

Rekonstruojama Dariaus ir Girėno gatvė, ypatingasis statinys.

Inžineriniai tinklai:

Naujai statomų lietaus nuotekų tinklai:

- Bietaus nuotekų tinklų ilgis – 927;
- Statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- Statinio kategorija – neypatingasis statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 200 \div 315$.

Naujai statomų buitinių nuotekų tinklai:

- Buitinių nuotekų tinklų ilgis – 8;
- Statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- Statinio kategorija – neypatingasis statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 315$.

Naujai statomų vandentiekio tinklai:

- Statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- Statinio kategorija – neypatingasis statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 110$.

Rekonstruojami lietaus tinklai:

- Statinio statybos rūšis – rekonstravimas;
- Statinio kategorija – nesudėtingas statinys;
- Vamzdžio skersmuo - $\varnothing 250$.

Pilnas statinių sąrašas pateiktas šios bylos Bendrieji statinio rodikliai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	14	23	0

3.7. Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai

Informuojame, kad šiame projekte nėra numatomi jokie sprendiniai, susiję su vandentiekio aprūpinimo inžinerinių tinklų projektavimu, tiesimu ar jų vietų (trasų) keitimu. Kadangi projektas neapima vandentiekio inžinerinės infrastruktūros plėtros ar esamų sistemų modifikavimo.

Taip pat, atsižvelgiant į ribotą projekto apimtį, nėra numatomas ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo diegimas – projektas nėra susijęs su pastatų energinio naudingumo didinimu ar naujų energijos šaltinių integravimu į daugiabučių kvartalo teritoriją. Visa esama inžinerinio aprūpinimo infrastruktūra išlieka nepakitusi.

3.8. Susisiekimas ir eismo organizavimas

Projektuojamas ruožas pagal Ukmergės miesto bendrojo plano sprendinius ir funkcines charakteristikas atitinka **C kategorijos** (aptarnaujančios gatvės) reikalavimus. Pagrindinė gatvės funkcija – miesto transporto srautų paskirstymas, prieigų prie Dariaus ir Girėno gatvės teritorijų užtikrinimas bei pėsčiųjų ir dviratininkų eismo aptarnavimas.

Gatvėje numatomas dviejų eismo juostų dvipusis eismas. Projektuojamas važiuojamosios dalies plotis priimamas vadovaujantis C kategorijos gatvių projektavimo normatyvais (kiekvienos eismo juostos plotis – 3,25 m bendras važiuojamosios dalies plotis – 6,50 m.

Pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra

Siekiant užtikrinti darnų judumą ir saugumą, eismo dalyvių srautai yra atskiriami nuo motorizuoto transporto:

- Kairėje gatvės pusėje, dėl vietos trūkumo gatvės pradžioje numatomas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas (PT-DT), kurio plotis – 2,50 m. Toliau, projektuojami atskiri 1,50 m – pėsčiųjų ir 2,50 m – dviračių takai. Šie takai tęsiasi iki Miškų g. kur pereina į kitą pusę dėl vietos trūkumo.,
- Atskiri pėsčiųjų takai projektuojami 1,80 m pločio.
- Tarp važiuojamosios dalies ir takų numatoma apsauginė žalioji veja / techninė juosta, skirta kelio ženklų ir apšvietimo atramų įrengimui.
- Esamos pėsčiųjų perėjos atnaujinamos jas susiaurinant ir įrengiant kryptinį apšvietimą. Naujai įrengiamą dviračių pervažą su pėsčiųjų perėja.

Sankryžos ir nuvažos

Eismas sankryžose organizuojamas suteikiant pirmenybę Dariaus ir Girėno gatvei. Ties nuvažomis pėsčiųjų ir dviračių takų danga nenutrūksta, o automobilių vairuotojai, kertantys takus, privalo duoti kelią pėsčiųjų ir dviračių eismui.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	15	23	0

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1 Bendras sprendinių aprašymas

Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis statybos techniniu reglamento 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – 2.06.04:2014) keliama reikalavimais, o taip pat privalomaisiais projekto rengimo dokumentais pateiktais šios bylos, aiškinamojo rašto **1.2 skyriuje**.

Projektu numatomas kompleksinis Dariaus ir Girėno gatvės modernizavimas Ukmergės mieste, pritaikant ją C kategorijos gatvių reikalavimams. Atliekamas esamos važiuojamosios dalies rekonstravimas. Transporto ir pėsčiųjų srautų atskyrimui projektuojami šaligatviai bei bendras pėsčiųjų ir dviračių takas (PT-DT). Taip pat projektuojamas naujas lietaus nuotekų tinklas ir apšvietimas. Išsaugojami esami medžiai.

4.2 Apšvietimas

Eismo saugumui tamsiuoju paros metu užtikrinti projektuojama nauja, energiją taupanti gatvės apšvietimo sistema. Atramų ir šviestuvų išdėstymas planuojamas taip, kad būtų tolygiai apšviesta tiek važiuojamoji dalis, tiek pėsčiųjų bei dviračių takai. Pėsčiųjų perėjose numatomas papildomas kryptinis LED apšvietimas. Visi apšvietimo tinklai klojami požeminiu būdu.

4.3 Lietaus nuotekos

Paviršinis lietaus vanduo nuo kietųjų dangų surenkamas formuojant išilginius bei skersinius dangos nuolydžius ir nukreipiamas į bordiūrinius lietaus nuotekų tropus. Surinktas vanduo išleidžiamas pajungiant projektuojamus tinklus į esamą lietaus nuotekų sistemą. Vykdomų darbų zonoje esamų šulinių dangčiai pakeliami iki projekcinio žemės paviršiaus altitudės, pakeičiant jų liukus.

Požeminiai vandentiekio hidrantai, patenkantys į važiuojamąją kelio dalį, yra iškeliami, jų vietoje įrengiant antžeminius hidrantus.

Lietaus nuotekų tinklai projektuojami pagal UAB „Ukmergės vandenys technines sąlygas bei projektavimo užduotį. Numatoma suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus Dariaus ir Girėno g. Ukmergės mieste.

Projektuojamas gatvės lietaus tinklas Dariaus ir Girėno g. nuo šulinio ŠL1-1 iki ŠL1-18 d200-315 mm diametro, kuris surinks lietaus nuotekas nuo kietų dangų bei aplinkinės teritorijos. Pagrindinis lietaus tinklas jungiasi į esamą lietaus kolektorių d1000 mm Miškų g., sankryžoje. Atkarpoje esantys lietaus tinklų išvadai ir tinklai nuo sklypų ir gatvės perjungiami į naują trasą.

Lietaus nuotekoms surinkti nuo gatvės projektuojami lietaus surinkimo šulinėliai PVC d425 mm. PVC šulinėliai projektuojami su bortinėmis ketinėmis surinkimo grotelėmis ir 50 cm sėsdinamąja dalimi.

Projektuojamos lietaus tinklų atšakos iki magistralės d200 mm. Magistraliniai tinklai klojami uždaru būdu ir atviru būdu. Atšakos iki surinkimo šulinėlių atviru būdu.

Magistraliniame tinkle projektuojami G/b šuliniai d1000, 1500, 2000 mm.

Pagal išduotas sąlygas pertvarkomi buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklai.

4.4 Dariaus ir Girėno gatvė, stovėjimo vietos, pėsčiųjų takai

Dariaus ir Girėno gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 reikalavimais kaip C kategorijos gatvės. Projektuojamos gatvės plotis – 6,50 m. Privažiuojamųjų gatvių danga – Asfaltas.

Stovėjimo vietos projektuojamos iš betoninių trinkelų dangos.

Pėsčiųjų takai įrengiami 1,50-1,80 m pločio iš betoninių plytelių dangos.

Bendras pėsčiųjų-dviračių takas 2,50 m pločio iš asfalto dangos.

Dviračių takai 2,50 m pločio iš asfalto dangos.

4.4.1 Trasos planas

Gatvės ašinė linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 VI skyriaus 10 lentele. Minimali horizontali kreivė, didesnė arba lygi 120 m

4.4.2 Išilginis profilis

Gatvės išilginis profilis projektuojamas vadovaujantis VI skyriaus 13 lentele. Mažiausias projektinis išilginis nuolydis – 0,4 %.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	16	23	0

4.4.3 Skersinis profilis

Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies plotis 6,50 m. Eismo juostų pločiai – 3,25 m. Danga projektuojama iš asfalto. Nuolydis dvišlaitis – 2,50 %.

Gatvė apribojama 100.15.30 cm bordiūrais su 0,15 m peraukštėjimu.

Šalia gatvės projektuojami pėsčiųjų takai 1,50-1,80 m pločio; bendrasis PT-DT 2,50 m pločio ir dviračių takas 2,50 pločio su 2% nuolydžiu važiuojamosios dalies link.

Projektuojamų lygiagretaus stovėjimo vietų plotis – 2,50 m su 2% nuolydžiu važiuojamosios dalies link.

4.4.4 Sankryžos ir nuovažos

Sankryžų ir nuovažų spinduliai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

4.4.5 Pritaikymas žmonėms su negalia

Sprendiniai projektuojami taip, kad pagal STR 2.03.01:2019 atitiktų žmonių su specialiaisiais poreikiais reikalavimus. Pėsčiųjų trasos projektuojamos ne didesniu nei 5 % išilginiu nuolydžiu.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais numatomos stovėjimo vietos, A ir B tipo. Stovėjimo vietų ir išlipimo danga lygi, nuolydis ne didesnis nei 2 % bet kuriame kryptimi.

Atsižvelgiant į daugiabučių namų išdėstymą, ŽN vietos nėra sukoncentruotos vienoje aikštelėje, o tolygiai integruotos į atskiras kiemo zonas prie konkrečių namų įėjimų (laiptinių). Šis sprendimas priimtas siekiant užtikrinti minimalius, patogius ir saugius judėjimo atstumus nuo automobilio iki gyvenamojo namo asmenims su ribotu judumu.

4.4.6 Universalaus dizaino, aplinkos aprašymas

Darius ir Girėno gatvė projektuojama universalaus dizaino principais, siekiant sukurti saugią bei prieinamą infrastruktūrą visoms visuomenės grupėms. 6,50 m pločio gatvės važiuojamoji dalis užtikrina pakankamą erdvę saugiam transporto manevravimui. Vertikalūs planavimo sprendiniai ir nuolydžiai projektuojami taip, kad būtų išvengta kliūčių ir užtikrintas efektyvus lietaus nuvedimas nuo dangos, o visoje atkarpoje įrengiamas apšvietimas garantuoja gerą matomumą, saugumą bei lengvesnę orientaciją aplinkoje tamsiuoju paros metu, taip visapusiškai išpildant darnios ir visiems pritaikytos aplinkos poreikius

4.4.7 Eismo organizavimas

Saugus eismas organizuojamas projektuojant vertikalų ir horizontalų kelio ženklinį. Vertikalusis kelio ženklinis įrengiamas vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinio taisyklėmis, Kelių eismo taisyklėmis, bei Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12. Įrengiamų kelio ženklų dydis – 1. Projektuojamų ženklų atspindžio klasė:

- pirmumo ženklų – RA2;
- visų likusių ženklų – RA1.

Kelio ženklai įrengiami už važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų šaligatvio, išlaikant minimalius gabaritinius reikalavimus vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 30p. apsaugos zonos plotis - 0,50 m. Apsaugos zona pėsčiųjų eismui 0,50 m pločio, išskirtiniais atvejais 0,25 m.

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo kelkraščio, o jeigu jo nėra, nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,5–4,0 m (ne gyvenvietėse rekomenduojamas atstumas – 1,00 m), tačiau privalu užtikrinti ženklų matomumą vairuotojams. Įrengiant ženklus Nr. 601–608, 612–615, 618, 624, 628, 629 šis atstumas gali būti iki 5,0 m.

Montuojant kelio ženklus šalia pėsčiųjų takų turi būti išlaikytas aukščio gabaritas pagal STR 2.06.04:2014, 33 lentelės reikalavimus. Minimalus atstumas nuo dangos iki žemiausio skydo apatinės kraštinės turi būti – 2,25 m.

4.4.8 Priemonės saugiam eismui organizuoti

Visame ruože projektuojamas gatvės apšvietimas.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	17	23	0

4.4.9 Dangos konstrukcijos parinkimas

Projektinė apkrova ir dangų konstrukcijos klasė nustatoma vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK nurodymais. Projektinė apkrova skaičiuojama 20 metų laikotarpiui.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 15 lentele. Gatvių dangų konstrukcijų - Aptarnaujančios gatvės (C) priskiriama DK 1.

Vadovaujantis KPT SDK 5 lentele, Dariaus ir Girėno gatvės, sankryžų ir nuvažų kuriomis numatomas sunkiojo transporto eismas, dangos konstrukcijos klasė C kategorijos gatvėje parenkama DK 1;

Lengvųjų automobilių stovėjimo vietose ir lengvųjų automobilių nuvažose parenkama dangos konstrukcijos klasė DK 0,1.

Dangos konstrukcijų storiai nustatomi vadovaujantis KPT SDK.

Vadovaujantis KPT SDK VII skyriaus 2 priedą nustatomas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 140 cm.

Pagal KPT SDK VI skyriaus III skirsnio 6 lentelę išskaičiuojamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos:

DK 1 storis gatvei ir nuvažoms (kur važiuos sunkiasvoris transportas) - 0,65 m ant F3 klasės gruntų - 0,91 m, apvalinimą padidinant iki 0,95m.

DK 0,1 storis lengvųjų automobilių stovėjimo vietose ir nuvažose (kur važiuos lengvasis transportas) - 0,50 m ant F3 klasės gruntų - 0,70 m.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	18	23	0

Pagal KPT SDK VI skyriaus III skirsnio 7 lentelę (3 lentelė) tikslinamas dangos konstrukcijos storis.
3 lentelė. Dangos konstrukcijos storio tikslinimas

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos		Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis			
		A	B	C	D
Vietinės klimatinės sąlygos	nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, kalnuota vietovė, pavėsio zona)	+5			
	nėra jokių specifinių klimatinų sąlygų	±0			
	palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė dalis, saulėkaitos zona)	-5			
Vandens poveikis dangos konstrukcijai	iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu		±0		
	iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu		+5		
Kelio padėtis	iškasoje, pusinėje iškasoje			+5	
	≤2 m aukščio pylime			±0	
	>2 m aukščio pylime			-5	
Zona prie dangos	už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniui laidžia zona prie dangos				±0
	gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais				-10
	gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie dangos ir šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais				-15

Gatvės, sunkiasvoriams pritaikytoms nuvažoms dangos konstrukcijos storis:

$$DK\ 1 = 0,95 + 0 + 0,05 + 0,05 - 0,15 = 0,90\ m.$$

Lengvųjų automobilių stovėjimo vietoms ir nuvažoms dangos konstrukcijos storis:

$$DK\ 0,1 = 0,70 + 0 + 0,05 + 0,05 - 0,15 = 0,65\ m.$$

Dangos konstrukcija šaligatviams

Šaligatvio dangos konstrukcijos storis priimamas vadovaujantis KPT SDK 132 punktu - esant F2 ir F3 klasės gruntams 45 cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio skaičiavimai neatliekami.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	19	23	0

PROJEKTE NAUDOJAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS:**DK 1 Asfalto dangos konstrukcija gatvėje ir nuovažose**

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 45/80-65;	0,04 m;
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN, rišiklis 70/100;	0,10 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥150 MPa);	0,20 m;
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2>100 MPa);	0,56 m;
Žemės sankasa (EV2>45 Mpa);	

DK 0,1 Betoninių plokščių dangos konstrukcija stovėjimo vietose ir nuovažose

Betoninių trinkelų danga 200x100x80 mm	0,08 cm;
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5);	0,03 cm;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥120 MPa);	0,15 m;
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2>100 MPa);	0,39 m;
Žemės sankasa (EV2>45 MPa);	

Betoninių plytelių dangos konstrukcija pėsčiųjų takui

Betoninių plytelių 300x300x80 mm danga;	0,08 m;
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5);	0,03 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);	0,15 m;
Šalčiui nejautrus sluoksnis;	0,19 m;
Žemės sankasa (EV2>30 MPa);	

Asfalto dangos konstrukcija bendrajam pėsčiųjų-dviračių takui

Asfalto viršutinės dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VN, h-0,025 m rišiklis 70/100;	0,025 m;
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PN, h-0,06 m rišiklis 70/100;	0,06 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);	0,15 m;
Šalčiui nejautrus sluoksnis;	0,22 m;
Žemės sankasa (EV2>30 MPa);	

Asfalto dangos konstrukcija dviračių takui

Asfalto viršutinės dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VN, h-0,025 m rišiklis 70/100 (įmaišant raudono pigmento);	0,025 m;
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PN, h-0,06 m rišiklis 70/100;	0,06 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45, Ev2≥100 MPa);	0,15 m;
Šalčiui nejautrus sluoksnis;	0,22 m;
Žemės sankasa (EV2>30 MPa);	

Dangos konstrukcija bus tikslinama techninio darbo projekto rengimo metu.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	20	23	0

5. PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI/ APLINKOS SUTVARKYMAS

Numatomų susisiektų komunikacijų įrengimo, o taip pat ir eksploatavimo metu nesusidarys pavojingų ar radioaktyvių atliekų. Projektuojamų gatvių atkarpų įrengimas nesukels didesnio triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ar spinduliuotės neigiamo poveikio gamtinei aplinkai, žmonėms ar jų sukurtoms vertybėms.

Neigiamas poveikis aplinkai, statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tėpalus absorbuojančios priemonės, konteineriai užterštų atliekų surinkimui).

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas.

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus.

6. GAISRINĖS SAUGOS KELIAMŲ REIKALAVIMAI

Statybos metu pavojus sukelti gaisrą kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatių krūvių bei kitų priežasčių: rūkant pavojingose priešgaisrinio požiriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių, metalo suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t.t.

Statybvietėje turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirmųjų gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, privalo būti įrengti gaisrinės signalizacijos įrenginiai. Gaisrinė įranga, gaisrinės signalizacijos įranga privalo būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai prižiūrima ir tikrinama. Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos, paprastos naudoti, paženklintos, o ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes, nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kilus gaisrui, jis turi būti operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Į gaisravietę turi būti kviečiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, statybietės atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamų, lengvai užsidegančių ir degių skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjuvas, plastmasines atliekas.

7. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Projektu numatoma įrengti apšvietimą.

8. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Projektu nenumatoma griauti, perkelti ar atstatyti statinius.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	21	23	0

9. PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, šio pobūdžio projektui poveikio aplinkai vertinimas (PAV) bei atranka dėl PAV nėra privalomi, o objektas nepatenka į įsteigtas ar potencialias „Natura 2000“ bei kitas saugomas teritorijas, todėl poveikio reikšmingumo nustatymas nebuvo atliekamas. Statybos metu bus naudojami gamtiniai ištekliai (smėlis, skaldos mišiniai), o galima tarša (triukšmas, dulkės) bus tik laikina, lokali ir neviršys nustatytų normų, tuo tarpu eksploatacijos etapu papildoma cheminė ar fizikinė tarša nenumatoma dėl mažo gatvės kategorijos intensyvumo. Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo projektuojamų dangų surenkamos numatytais nuolydžiais ir nuvedamos į esamus miesto paviršinių nuotekų tinklus, o papildomas vandens tiekimas ar buitinių nuotekų tvarkymas projektiniu sprendiniu nenumatomas. Projekte nėra numatytų kurą deginančių įrenginių, todėl duomenys apie jų našumą (MW), kuro rūšį ar oro taršą neaktualūs, o poveikis kitiems aplinkos komponentams (dirvožemiui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui) papildomai nevertinamas, nes veikla vykdoma jau urbanizuotoje teritorijoje, nekeičiant esamo kraštovaizdžio pobūdžio.

9.4. Augmenija, vanduo, dirvožemis

Vykdam statybos darbus, želdiniai, kurių šiame projekte nenumatyta pašalinti, turi būti apsaugoti remiantis Želdinių apsaugos, vykdam statybos darbus, taisyklėmis (patvirtintos 2010 m. kovo 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193). Jeigu statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai, jie privalo būti atstatyti Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (patvirtintas 2008 m. sausio 31 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87) nuostatomis.

Siekiant išvengti dirvos sutankinimo, būtina nuimti derlingą dirvožemio sluoksnį ir sandėliuoti jį sandėliavimo aikštelėje ar Užsakovui priklausančiame statybos sklype. Sandėliuojant dirvožemį būtina jį apsaugoti nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo).

Baigus naujos statybos darbus, statybvietės teritorija turi būti rekultivuota.

9.5. Statybos aikštelių įrengimas

Statybos metu, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Rangovas privalo parengti statybos darbų Technologijos (vykdymo) projektą, kuriame turi būti detalizuotas statybvietės ir statybos sklypo planas su visomis sandėliavimo aikštelėmis.

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms, smėliui, žvyrai, skaldai ir kt. sandėliuoti turi būti įrengtos taip, kad nuo jų neužsiterštų paviršinis bei gruntinis vanduo. Laikinos aikštelės įrengiamos taip, kad atstumas nuo vandens telkinių būtų daugiau nei 25 metrai. Užterštos atliekos išvežamos ir perduodamos tokių atliekų sandėliavimu užsiimančioms įmonėms. Jei sandėliavimo-statybos aikštelės neįmanoma įrengti, nepažeidus esamos augmenijos, po statybos būtina rekultivuoti sunaikintą augmeniją (žolė, krūmai, medžiai) vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu.

9.6. Atliekos

Vykdam Projekte numatytus darbus lieka statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai. **Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose.**

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai.

Gatvės statybos metu išrauti kelmai ir medžių šakos turi būti susmulkintos. Susmulkintos medienos atraižos, pjūvenos, drožlės, žievė turi būti kompostuotos arba panaudotos šlaitų stiprinimui bei augalinio dirvožemio sluoksnio tręšimui.

9.7. Ekstremalios situacijos

Statybos metu galimas naftos produktų iš statybinių mechanizmų patekimas į aplinką. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	22	23	0

užterštas sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką.

6. ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS

Projektuojami sprendiniai atitinka Ukmergės miesto bendrojo plano (toliau – BP) nuostatas ir numatytą teritorijos vystymo koncepciją:

- Gatvės kategorija ir parametrai: Vadovaujantis BP, projektuojamai gatvei numatyta C kategorija. Gatvės geometriniai parametrai parinkti ir suprojektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ 10 lentelės reikalavimus.
- Dviračių takas: Atsižvelgiant į BP 6 skyriaus nuostatas, C kategorijos gatvės yra pritaikomos viešajam transportui, pėstiesiems ir dviratininkams. Nors Dariaus ir Girėno g. yra nutolusi apie 2 km nuo miesto centro, BP 5.5 skyriuje („Visuomeninio transporto ir aptarnavimo infrastruktūros plėtra“) akcentuojama būtina viešojo transporto (VT) plėtra į urbanizuojamas teritorijas, numatant naujus maršrutus bei stotelių infrastruktūros modernizavimą.
- Dangos konstrukcijos parinkimas: Įvertinus BP rekomendacijas ateityje šioje zonoje organizuoti VT judėjimą, gatvės dangos konstrukcijos klasė (kategorija) parinkta atsižvelgiant į perspektyvines visuomeninio transporto apkrovas. Tai užtikrins ilgalaikį konstrukcijos tvarumą, dangos atsparumą specifinėms VT sunkiasvorio transporto apkrovoms.

Projektas neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, o siūloma infrastruktūra sudaro prielaidas darniai miesto transporto tinklo plėtrai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS25-41-PP-AR	23	23	0

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-08-21 16:23:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2214813**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2018-02-27**
Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Dariaus ir Girėno gatvė
Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.
Unikalus daikto numeris: **4400-4944-8424**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-63**
Statybos pradžios metai: **1974**
Statybos pabaigos metai: **1974**
Papr. remonto pradžios metai: **2009**
Papr. remonto pabaigos metai: **2009**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.762 km**
Plotas: **3432.56 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **D**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **507000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **130000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-06-28**
Vidutinė rinkos vertė: **130000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-06-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-06-28**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Ukmergės rajono savivaldybė, a.k. 111107563**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4944-8424, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1997-08-26 Aktas Nr. 44-10**
2013-04-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91
2018-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. (6.10)34-115
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4944-8424, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-12**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
GAILINTAS RAUDONIUS
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4944-8424, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2118**
2018-02-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-12**

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4944-8424, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1997-08-26 Aktas Nr. 44-10**
2018-02-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. (6.10)34-115
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-14**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

UAB "Geopagrindas"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/2214813 (Statiniai)**

Adresas: **Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Dariaus ir Girėno
g.**

Lapų skaičius: **19**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė: Nijolė Ramaneckienė

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2021-07-26 08:37:43

Tomo Nr. 1

Registro 44/2214813


BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2021-07-28	4	1-4	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2021-07-28	2	5-6	
3	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA		2021-07-28	2	7-8	
4	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2K FORMA		2021-07-28	3	9-11	
5	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2021-07-28	1	12	
6	KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIĐŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA		2021-07-28	3	13-15	
7	KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS 5K FORMA		2021-07-28	3	16-18	


Vidaus apyrašo lapų

18

Matininkas Gailintas Raudonius




KELIO PLANAS
M1:500





Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Dariaus ir Girėno gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Dariaus ir Girėno g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2021-06-28	
UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas	GAILINTAS RAUDONIUS	2021-06-28









KELIO PLANAS
M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Dariaus ir Girėno gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Dariaus ir Girėno g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2021-06-28	
UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas 	GAILINTAS RAUDONIUS	2021-06-28



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas			Medžiagos parengimo data
Objekto pavadinimas		Dariaus ir Girėno gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Dariaus ir Girėno g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2021-06-28	
UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas 	GAILINTAS RAUDONIUS	2021-06-28



1129501137

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Dariaus ir Girėno gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Dariaus ir Girėno g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2021-06-28	
UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas 	GAILINTAS RAUDONIUS	2021-06-28

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Dariaus ir Girėno gatvė
 Objekto buvimo vieta Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Dariaus ir Girėno g.
 Unikalus numeris 4400-4944-8424
 Kelio ruožas 0.000 – 0.762
 Koordinacinių sistema: LKS-94

Kelio riba				Kelio riba				Kelio riba				Kelio ašis			
Taško Nr.	X	Y		Taško Nr.	X	Y		Taško Nr.	X	Y		Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
64	6122725,38	549461,36		99	6122840,22	549740,50		134	6123063,53	550014,79		1	0,000	6122716,10	549465,38
65	6122726,54	549464,27		100	6122840,61	549741,33		135	6123075,83	550024,05		2	0,022	6122724,51	549486,06
66	6122725,47	549464,74		101	6122851,79	549766,27		136	6123087,01	550032,40		3	0,030	6122727,49	549492,84
67	6122725,06	549465,23		102	6122861,51	549786,81		137	6123100,31	550042,31		4	0,033	6122728,89	549496,03
68	6122724,92	549465,86		103	6122863,64	549791,38		138	6123125,38	550061,18		5	0,037	6122730,46	549499,60
69	6122725,01	549466,45		104	6122865,78	549795,76		139	6123124,56	550062,63		6	0,040	6122731,60	549502,18
70	6122725,13	549466,80		105	6122866,99	549798,60		140	6123128,74	550064,98		7	0,091	6122750,94	549548,93
71	6122726,25	549469,71		106	6122876,60	549821,05		141	6123132,57	550066,00		8	0,106	6122757,19	549563,59
72	6122733,41	549486,48		107	6122877,64	549823,48		142	6123135,56	550066,39		9	0,113	6122759,59	549569,20
73	6122733,67	549487,17		108	6122876,98	549825,19		143	6123137,85	550065,91		10	0,116	6122760,76	549571,96
74	6122738,91	549499,09		109	6122877,47	549833,62		144	6123139,22	550064,57		11	0,118	6122761,87	549574,56
75	6122740,85	549503,65		110	6122882,62	549846,96		145	6123125,69	550085,02		12	0,134	6122767,87	549588,62
76	6122740,52	549503,80		111	6122887,17	549856,81		146	6123126,11	550083,95		13	0,140	6122770,43	549594,60
77	6122741,58	549506,27		112	6122895,24	549868,97		147	6123126,15	550082,12		14	0,146	6122772,74	549600,00
78	6122748,21	549522,12		113	6122895,75	549869,69		148	6123125,27	550078,45		15	0,215	6122799,65	549663,85
79	6122754,71	549537,62		114	6122900,91	549877,45		149	6123123,35	550081,14		16	0,258	6122816,30	549703,39
80	6122764,55	549560,45		115	6122901,89	549879,48		150	6123122,90	550079,30		17	0,263	6122818,00	549707,48
81	6122768,02	549559,53		116	6122903,14	549883,68		151	6123122,07	550077,61		18	0,266	6122819,18	549710,33
82	6122775,79	549554,55		117	6122934,77	549913,20		152	6123119,44	550074,43		19	0,270	6122820,84	549714,36
83	6122780,50	549565,00		118	6122940,01	549918,14		153	6123107,60	550065,98		20	0,272	6122821,65	549716,32
84	6122782,34	549569,08		119	6122952,91	549928,71		154	6123096,43	550057,21		21	0,274	6122822,43	549718,20
85	6122779,19	549570,46		120	6122963,76	549935,80		155	6123075,16	550041,29		22	0,297	6122831,27	549739,56
86	6122788,76	549593,71		121	6122969,06	549940,03		156	6123063,14	550031,86		23	0,299	6122831,99	549741,30
87	6122780,43	549598,17		122	6122970,21	549940,89		157	6123055,99	550025,94		24	0,301	6122832,70	549743,01
88	6122781,24	549600,31		123	6122969,64	549941,63		158	6123040,32	550012,47		25	0,318	6122839,20	549758,68
89	6122789,45	549619,81		124	6122969,45	549943,10		159	6123010,44	549990,55		26	0,342	6122848,12	549780,50
90	6122795,27	549633,82		125	6122970,23	549944,80		160	6122996,08	549979,95		27	0,355	6122853,38	549793,19
91	6122804,71	549656,19		126	6122979,77	549951,85		161	6122978,98	549966,73		28	0,362	6122855,59	549799,19
92	6122811,94	549673,35		127	6122992,51	549961,42		162	6122964,26	549955,71		29	0,369	6122858,06	549806,27
93	6122817,61	549686,99		128	6123006,14	549971,71		163	6122947,15	549942,87		30	0,376	6122860,14	549812,49
94	6122823,80	549701,53		129	6123017,93	549980,47		164	6122934,32	549932,20		31	0,383	6122862,31	549819,12
95	6122828,18	549711,64		130	6123019,02	549981,24		165	6122917,62	549917,93		32	0,396	6122866,26	549831,95
96	6122829,35	549714,92		131	6123024,50	549985,36		166	6122909,86	549910,91		33	0,409	6122870,25	549844,07
97	6122833,73	549724,43		132	6123037,38	549994,95		167	6122894,85	549897,22		34	0,420	6122874,70	549854,62
98	6122835,47	549728,77		133	6123050,11	550004,61		168	6122872,48	549870,66		35	0,428	6122877,97	549860,98



Taško Nr.	Kelio riba	
	X	Y
169	6122868,71	549860,41
170	6122861,47	549839,35
171	6122857,27	549827,16
172	6122850,96	549808,68
173	6122847,12	549796,47
174	6122839,27	549777,74
175	6122825,98	549745,71
176	6122809,13	549706,86
177	6122801,04	549687,61
178	6122765,51	549603,11
179	6122751,86	549570,60
180	6122745,92	549556,18
181	6122736,78	549534,68
182	6122728,85	549515,70
183	6122710,49	549473,48
184	6122708,42	549468,69
185	6122709,48	549468,26
186	6122899,68	549879,02
187	6122898,27	549880,74
188	6122886,11	549862,85
189	6122888,07	549861,65

Taško Nr.	Atskaitos taško km	Kelio ašis	
		X	Y
36	0,430	6122879,27	549863,50
37	0,433	6122880,67	549865,72
38	0,439	6122883,68	549870,71
39	0,452	6122891,25	549881,73
40	0,458	6122895,06	549886,10
41	0,460	6122896,25	549887,47
42	0,462	6122897,34	549888,73
43	0,472	6122903,90	549896,26
44	0,486	6122914,15	549906,30
45	0,491	6122918,23	549910,10
46	0,496	6122921,81	549913,43
47	0,518	6122938,39	549927,33
48	0,528	6122946,22	549933,73
49	0,546	6122960,30	549943,99
50	0,548	6122962,32	549945,47
51	0,550	6122964,13	549946,79
52	0,588	6122994,64	549969,70
53	0,616	6123017,05	549986,42
54	0,644	6123039,27	550003,23
55	0,677	6123065,39	550022,94
56	0,690	6123075,57	550031,17
57	0,692	6123076,77	550032,14
58	0,700	6123083,27	550037,39
59	0,729	6123106,46	550055,28
60	0,743	6123117,40	550063,51
61	0,748	6123121,70	550066,40
62	0,752	6123125,05	550068,65
63	0,762	6123132,99	550073,98

Matiūkė

[Signature] GALENTAS RAUDONIS



* 1 1 3 0 0 1 2 4 5 1 *

UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4
 Matininkas(-ė) GAILINTAS RAUDONČIUS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Dariaus ir Girėno g.
 Paskirtis Kelių (gatvių)
 Pavadinimas Dariaus ir Girėno gatvė
 Žymėjimas plane 1-63
 Kadastro duomenų nustatymo data 2021-06-28
 Statybos būklė Unikalus numeris 4400-4944-8424

Statybos pradžios metai:	1974	Kelio Nr.:	Uk-24
Statybos pabaigos metai:	1974	Kelio ruožas:	0.000 - 0.762
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: km	0,762
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gatvės kategorija:	D
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Baigtumo procentas: %	100
Papr. remonto pradžios metai:	2009		
Papr. remonto pabaigos metai:	2009		

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė 1-51	km	0,550
Gatvė 51-63	km	0,212
Įvažiavimas, nuovaža k4	kv. m	36,77
Įvažiavimas, nuovaža k9	kv. m	195,63
Įvažiavimas, nuovaža d10	kv. m	25,41
Įvažiavimas, nuovaža d13	kv. m	53,34
Įvažiavimas, nuovaža d17	kv. m	33,46
Įvažiavimas, nuovaža k20	kv. m	22,65
Įvažiavimas, nuovaža d23	kv. m	15,98
Įvažiavimas, nuovaža d28	kv. m	47,7
Įvažiavimas, nuovaža d36	kv. m	47,69
Sankryža k30	km	0,012
Sankryža k30	kv. m	125,22
Įvažiavimas, nuovaža k41	kv. m	22,13
Įvažiavimas, nuovaža d45	kv. m	29,35
Įvažiavimas, nuovaža k50	kv. m	28,57
Įvažiavimas, nuovaža k57	kv. m	17,96
Įvažiavimas, nuovaža d57	kv. m	24,98
Įvažiavimas, nuovaža d59	kv. m	25,56
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-3	kv. m	66,98



* 1 1 3 0 0 1 3 8 4 7 *

1	2	3
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5-8	kv. m	148,26
Pėsčiųjų (dviračių) takas 11-19	kv. m	316,26
Aikštelė k12	kv. m	294,02
Pėsčiųjų (dviračių) takas 21-29	kv. m	210,67
Pėsčiųjų (dviračių) takas 31-40	kv. m	139,81
Aikštelė k38	kv. m	33,15
Aikštelė k39	kv. m	42,83
Pėsčiųjų (dviračių) takas 42-49	kv. m	165,4
Pėsčiųjų (dviračių) takas 51-56	kv. m	207,65
Pėsčiųjų (dviračių) takas 58-61	kv. m	76,56
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-9	kv. m	242,3
Pėsčiųjų (dviračių) takas 11-12	kv. m	32,61
Pėsčiųjų (dviračių) takas 14-16	kv. m	239,01
Pėsčiųjų (dviračių) takas 18-22	kv. m	51,57
Pėsčiųjų (dviračių) takas 24-27	kv. m	92,4
Pėsčiųjų (dviračių) takas 29-35	kv. m	93,02
Pėsčiųjų (dviračių) takas 37-44	kv. m	173,76
Pėsčiųjų (dviračių) takas 46-47	kv. m	53,9
Apšvietimo tinklas (be atramų) 6-26	km	0,316
Apšvietimo tinklas (be atramų) 28-62	km	0,395

Matininkas



GAILINTAS RAUDONIUS



* 1 1 3 0 0 1 3 8 4 7 *

2021-07-28 11:44:37


Lapas 2 iš 2

UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4
Matininkas(-ė) GAILINTAS RAUDONIUS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Dariaus ir Girėno gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris Uk-24
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-06-28
Vertės nustatymo data 2021-06-28

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Mataavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gatvė 1-51	1-51	5	km	0,55	NTK 2021-3.2.5	457677	252000	75	62900	1	62900
Gatvė 51-63	51-63	5	km	0,212	NTK 2021-3.2.5	457677	97000	75	24300	1	24300
Įvažiavimas, nuovaža k4	4	5	kv. m	36,77	NTK 2021-3.2.10	33,69	1240	75	310	1	310
Įvažiavimas, nuovaža k9	9	5	kv. m	195,63	NTK 2021-3.2.10	33,69	6590	75	1650	1	1650
Įvažiavimas, nuovaža d10	10	5	kv. m	25,41	NTK 2021-3.2.10	33,69	856	75	214	1	214



* 1 1 3 0 0 1 3 8 5 3 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas, nuovaža d13	13	5	kv. m	53,34	NTK 2021-3.2.10	33,69	1800	75	449	1	449
Įvažiavimas, nuovaža d17	17	10	kv. m	33,46	NTK 2021-3.2.10	53,28	1780	75	446	1	446
Įvažiavimas, nuovaža k20	20	5	kv. m	22,65	NTK 2021-3.2.10	33,69	763	75	191	1	191
Įvažiavimas, nuovaža d23	23	5	kv. m	15,98	NTK 2021-3.2.10	33,69	538	75	135	1	135
Įvažiavimas, nuovaža d28	28	5	kv. m	47,7	NTK 2021-3.2.10	33,69	1610	75	402	1	402
Įvažiavimas, nuovaža d36	36	5	kv. m	47,69	NTK 2021-3.2.10	33,69	1610	75	402	1	402
Įvažiavimas, nuovaža k41	41	5	kv. m	22,13	NTK 2021-3.2.10	33,69	746	75	186	1	186
Įvažiavimas, nuovaža d45	45	5	kv. m	29,35	NTK 2021-3.2.10	33,69	989	75	247	1	247
Įvažiavimas, nuovaža k50	50	5	kv. m	28,57	NTK 2021-3.2.10	33,69	963	75	241	1	241
Įvažiavimas, nuovaža k57	57	5	kv. m	17,96	NTK 2021-3.2.10	33,69	605	75	151	1	151
Įvažiavimas, nuovaža d57	57	5	kv. m	24,98	NTK 2021-3.2.10	33,69	842	75	210	1	210
Įvažiavimas, nuovaža d59	59	5	kv. m	25,56	NTK 2021-3.2.10	33,69	861	75	215	1	215
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-3	1-3	5	kv. m	66,98	NTK 2021-3.2.11	49,42	3310	75	828	1	828
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5-8	5-8	5	kv. m	148,26	NTK 2021-3.2.11	49,42	7330	75	1830	1	1830
Pėsčiųjų (dviračių) takas 11-19	11-19	5	kv. m	316,26	NTK 2021-3.2.11	49,42	15600	75	3910	1	3910
Aikštelė k12	12	5	kv. m	294,02	NTK 2021-3.2.7	59,08	17400	75	4340	1	4340



* 1 1 3 0 0 1 3 8 5 3 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pėsčiųjų (dviračių) takas 21-29	21-29	5	kv. m	210,67	NTK 2021-3.2.11	49,42	10400	75	2600	1	2600
Pėsčiųjų (dviračių) takas 31-40	31-40	5	kv. m	139,81	NTK 2021-3.2.11	49,42	6910	75	1730	1	1730
Aikštelė k38	38	10	kv. m	33,15	NTK 2021-3.2.8	71,33	2360	75	591	1	591
Aikštelė k39	39	5	kv. m	42,83	NTK 2021-3.2.7	50,81	2180	75	544	1	544
Pėsčiųjų (dviračių) takas 42-49	42-49	5	kv. m	165,4	NTK 2021-3.2.11	49,42	8170	75	2040	1	2040
Pėsčiųjų (dviračių) takas 51-56	51-56	5	kv. m	207,65	NTK 2021-3.2.11	49,42	10300	60	4100	1	4100
Pėsčiųjų (dviračių) takas 58-61	58-61	5	kv. m	76,56	NTK 2021-3.2.11	49,42	3780	60	1510	1	1510
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-9	1-9	5	kv. m	242,3	NTK 2021-3.2.11	49,42	12000	75	2990	1	2990
Pėsčiųjų (dviračių) takas 11-12	11-12	5	kv. m	32,61	NTK 2021-3.2.11	49,42	1610	75	403	1	403
Pėsčiųjų (dviračių) takas 14-16	14-16	5	kv. m	239,01	NTK 2021-3.2.11	49,42	11800	75	2950	1	2950
Pėsčiųjų (dviračių) takas 18-22	18-22	5	kv. m	51,57	NTK 2021-3.2.11	49,42	2550	75	637	1	637
Pėsčiųjų (dviračių) takas 24-27	24-27	5	kv. m	92,4	NTK 2021-3.2.11	49,42	4570	75	1140	1	1140
Pėsčiųjų (dviračių) takas 29-35	29-35	5	kv. m	93,02	NTK 2021-3.2.11	49,42	4600	75	1150	1	1150
Pėsčiųjų (dviračių) takas 37-44	37-44	5	kv. m	173,76	NTK 2021-3.2.11	49,42	8590	65	3010	1	3010
Pėsčiųjų (dviračių) takas 46-47	46-47	5	kv. m	53,9	NTK 2021-3.2.11	49,42	2660	65	932	1	932
Viso							507000		130000		130000

Matininkas

 GALINTAS RAUDONIS



* 1 1 3 0 0 1 3 8 5 3 *

UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4
Matininkas(-ė) GAILINTAS RAUDONIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Dariaus ir Girėno gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris Uk-24
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-06-28

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gatvė 1-51	1	0,000	6122716,10	549465,38	51	0,550	6122964,13	549946,79	0,550	Dvi	16,89			7,14	Asfaltbetonis	1974			2009
																1974			2009
Gatvė 51-63	51	0,550	6122964,13	549946,79	63	0,762	6123132,99	550073,98	0,212	Dvi	17,14			7,15	Asfaltbetonis	1974			2009
																1974			2009

Matininkas

 GAILINTAS RAUDONIS



UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4
Matininkas(-ė) GAILINTAS RAUDONIUS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

**KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIĐŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SALYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS**

Pavadinimas Dariaus ir Girėno gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris Uk-24
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-06-28

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūtis pavadinimas	Metai			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	Paprasčio remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža k4	4	0.033	6122728,89	549496,03	Asfaltbetonis	kv. m	36,77	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas, nuovaža k9	9	0.113	6122759,59	549569,2	Asfaltbetonis	kv. m	195,63	Kairė		1974			
										1974			
Įvažiavimas, nuovaža d10	10	0.116	6122760,76	549571,96	Asfaltbetonis	kv. m	25,41	Dešinė		1974			
										1974			



* 1 1 3 0 0 1 3 8 4 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas, nuovaža d13	13	0.140	6122770,43	549594,6	Asfaltbetonis	kv. m	53,34	Dešinė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža d17	17	0.263	6122818	549707,48	Betono trinkelės	kv. m	33,46	Dešinė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža k20	20	0.272	6122821,65	549716,32	Asfaltbetonis	kv. m	22,65	Kairė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža d23	23	0.299	6122831,99	549741,3	Asfaltbetonis	kv. m	15,98	Dešinė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža d28	28	0.362	6122855,59	549799,19	Asfaltbetonis	kv. m	47,7	Dešinė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža d36	36	0.430	6122879,27	549863,5	Asfaltbetonis	kv. m	47,69	Dešinė		1974			
Sankryža k30	30	0.376	6122860,14	549812,49	Asfaltbetonis	km	0,012			1974			
Įvažiavimas, nuovaža k41	41	0.460	6122896,25	549887,47	Asfaltbetonis	kv. m	22,13	Kairė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža d45	45	0.491	6122918,23	549910,1	Asfaltbetonis	kv. m	29,35	Dešinė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža k50	50	0.548	6122962,32	549945,47	Asfaltbetonis	kv. m	28,57	Kairė		1974			
Įvažiavimas, nuovaža k57	57	0.692	6123076,77	550032,14	Asfaltbetonis	kv. m	17,96	Kairė		1974			




* 1 1 3 0 0 1 3 8 4 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ivažiavimas, nuovaža d57	57	0.692	6123076,77	550032,14	Asfaltbetonis	kv. m	24,98	Dešinė		1974			
Ivažiavimas, nuovaža d59	59	0.729	6123106,46	550055,28	Asfaltbetonis	kv. m	25,56	Dešinė		1974			
Aikštelė k12	12	0.134	6122767,87	549588,62	Asfaltbetonis	kv. m	294,02	Kairė		1974			
Aikštelė k38	38	0.439	6122883,68	549870,71	Betono trinkelės	kv. m	33,15	Kairė		1974			
Aikštelė k39	39	0.452	6122891,25	549881,73	Asfaltbetonis	kv. m	42,83	Kairė		1974			
										1974			

Matininkas

[Signature] GALENTAS RAUDONIS



* 1 1 3 0 0 1 3 8 4 9 *

2021-07-28 11:44:56

Lapas 3 iš 3

UAB "Geopagrindas", kodas: 304405426, adresas: Kaunas, Savanorių pr. 235-4
Matininkas(-ė) GAILINTAS RAUDONIUS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Dariaus ir Girėno gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris Uk-24
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-06-28

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai			
	atskaitos duomenys		koordinatės		atskaitos duomenys	koordinatės		Statybos							Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos		
	taško Nr.	km	X	Y		taško Nr.	km										X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-3	1	0.000	6122716,1	549465,38	3	0.030	6122727,49	549492,84	Betono plytelės	kv. m	66,98	Kairė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5-8	5	0.037	6122730,46	549499,6	8	0.106	6122757,19	549563,59	Betono plytelės	kv. m	148,26	Kairė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 11-19	11	0.118	6122761,87	549574,56	19	0.270	6122820,84	549714,36	Betono plytelės	kv. m	316,26	Kairė			1974			



* 1 1 3 0 0 1 3 8 5 0 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų (dviračių) takas 21-29	21	0.274	6122822,43	549718,2	29	0.369	6122858,06	549806,27	Betono plytelės	kv. m	210,67	Kairė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 31-40	31	0.383	6122862,31	549819,12	40	0.458	6122895,06	549886,1	Betono plytelės	kv. m	139,81	Kairė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 42-49	42	0.462	6122897,34	549888,73	49	0.546	6122960,3	549943,99	Betono plytelės	kv. m	165,4	Kairė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 51-56	51	0.550	6122964,13	549946,79	56	0.690	6123075,57	550031,17	Betono trinkelės	kv. m	207,65	Kairė			2009			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 58-61	58	0.700	6123083,27	550037,39	61	0.748	6123121,7	550066,4	Betono trinkelės	kv. m	76,56	Kairė			2009			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-9	1	0.000	6122716,1	549465,38	9	0.113	6122759,59	549569,2	Betono plytelės	kv. m	242,3	Dešinė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 11-12	11	0.118	6122761,87	549574,56	12	0.134	6122767,87	549588,62	Betono plytelės	kv. m	32,61	Dešinė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 14-16	14	0.146	6122772,74	549600	16	0.258	6122816,3	549703,39	Betono plytelės	kv. m	239,01	Dešinė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 18-22	18	0.266	6122819,18	549710,33	22	0.297	6122831,27	549739,56	Betono plytelės	kv. m	51,57	Dešinė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 24-27	24	0.301	6122832,7	549743,01	27	0.355	6122853,38	549793,19	Betono plytelės	kv. m	92,4	Dešinė			1974			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 29-35	29	0.369	6122858,06	549806,27	35	0.428	6122877,97	549860,98	Betono plytelės	kv. m	93,02	Dešinė			1974			



* 1 1 3 0 0 1 3 8 5 0 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų (dviračių) takas 37-44	37	0.433	6122880,67	549865,72	44	0.486	6122914,15	549906,3	Betono trinkelės	kv. m	173,76	Dešinė			2008			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 46-47	46	0.496	6122921,81	549913,43	47	0.518	6122938,39	549927,33	Betono trinkelės	kv. m	53,9	Dešinė			2008			
Apšvietimo tinklas (be atramų) 6-26	6	0.040	6122731,6	549502,18	26	0.342	6122848,12	549780,5		km	0,316	Kairė	Oro laidin iai	4x35	1974			
Apšvietimo tinklas (be atramų) 28-62	28	0.362	6122855,59	549799,19	62	0.752	6123125,05	550068,65		km	0,395	Kairė	Oro laidin iai	4x35	1974			
															1974			

Matininkas

 GAILINTAS RAUDONIUS



* 1 1 3 0 0 1 3 8 5 0 *

Lapas 3 iš 3

2021-07-28 11:45:01

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3

Ryšio duomenys

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt, tel. +37034063414

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-07-260618-00046, 2026-06-18

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Ukmergės rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Ukmergės rajono savivaldybė, 111107563, Ukmergė, Kęstučio a. 3

Ryšio duomenys

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt, tel. +37034063414

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Lietaus nuotekų tinklai

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų

Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai

Kategorija Neypatingasis

Unikalus Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra

Valstybinės žemės sklypas Taip

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nėra

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Vadovaujantis statybos įstatymu atlikti visas privalomas procedūras;

13. Kiti reikalavimai Vadovautis bendroju planu, statybos įstatymu, statybos reglamentais, projektavimo užduotimi. Projektinius sprendinius derinti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistais.

Pavadinimas Dariaus ir Girėno gatvė

Statybos metai 1974

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Statinio paskirtis Gatvių

Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai

Kategorija Neypatingasis

Unikalūs Nr. 4400-4944-8424

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalūs Nr. Nėra, Nėra

Valstybinės žemės sklypas Taip

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nėra

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Vadovaujantis statybos įstatymu atlikti visas privalomas procedūras;

13. Kiti reikalavimai Vadovautis bendroju planu, statybos įstatymu, statybos reglamentais, projektavimo užduotimi. Projektinius sprendinius derinti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistais.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija 188752174, Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kęstučio a. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-18 Nr. SRD-07-260618-00051
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Pocius, Vytautas Pocius, Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS POCIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-18 09:14:50 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-18 09:15:00 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-02 11:18:12 – 2030-12-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Pocius, Vytautas Pocius, Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS POCIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-18 09:15:36 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-18 09:15:46 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-02 11:18:12 – 2030-12-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija 188752174, Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kęstučio a. 3
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-18 Nr. SARD-07-260618-00046
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-18 09:50:02)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-18 09:50:02 Avilys SDP eDocs



UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370,
el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; [http:// www.ukmerge.lt](http://www.ukmerge.lt)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188752174

MB „Locus 3D“
Zietelos g. 3, A korpusas,
LT-03202 Vilnius
El.p. sigitas@locus3d.com

2026-03-

Nr.

DĖL PRIJUNGIMO SĄLYGŲ APŠVIETIMO TINKLAMS

Ukmergės rajono savivaldybės administracija MB „Locus 3D“ prašymu teikia apšvietimo įrenginių prijungimo sąlygas ir techninius reikalavimus projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimas“ elektrotechnikos daliai.

Elektrotechnikos (apšvietimo) projekto dalyje suprojektuoti gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimą PLC atramomis su šviestuvais, kad apšvietimas atitiktų šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos reglamentus ir normas.

Gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimą projektuoti LED tipo šviestuvais, II apsaugos nuo elektros poveikio klasės, $\geq$ IP65, $\geq$ IK08, 230 V, 50 Hz, šviesos spalvinė temperatūra 4000 K, šviesinis efektyvumas $\geq$ 150 lm/W. Šviestuvų eksploatacijos laikas turi būti $\geq$ 100 000 val., garantinis laikas $\geq$ 5 metai. LED šviestuvai privalo turėti Zhaga jungtį ir automatinio pritemdymo funkciją.

Šviestuvų naktinio pritemdymo grafikas

Pradžios laikas, val.	Pabaigos laikas, val.	Šviesos srautas, %
įjungimas	22.00	100
22.00	00.00	70
00.00	05.00	50
05.00	07.00	70
07.00	išjungimas	100

Projektuojant pėsčiųjų perėjas, jų apšvietimą projektuoti kryptiniais LED tipo šviestuvais, skirtais pėsčiųjų perėjų apšvietimui. Projektuojamus apšvietimo įrenginius prijungti prie esamo gatvių apšvietimo skydo GAS063, esančio Dariaus ir Girėno g. 5A (TP63).

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Kęstutis Budreckis, 062413008; el. p. k.budreckis@ukmerge.lt



UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

Parengta	2026-03-26
Galioja iki	2029-03-26

TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 32/26
Projekto parengimui

Statytojas, adresas	Ukmergės raj. savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3 Ukmergės m.
Objekto pavadinimas, adresas	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas
Projektuotojas, adresas	MB „Locus 3D“
Statinio statybos rūšis	Gatvė – rekonstravimas; Lietaus tinklai – rekonstrukcija/nauja statyba.

Reikalavimai projektavimui:

1. Numatyti paviršinių nuotekų surinkimą nuo gatvės ir kitų vandeniui nelaidžių dangų, nuvedimą numatant į esamus Dariaus ir Girėno gatvės paviršinių nuotekų tinklus.
2. Paviršinio vandens surinkimo šulinėlius numatyti su sėsdinamąja dalimi ir bordiūrinėmis grotelėmis kai statomi nauji kelio bortai.
3. Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių, patenkančių į darbų vykdymo zoną, viršutinę dalį nuo perdangos suremontuoti ir pritaikyti prie projekcinio dangų paviršiaus. Dangčius pakeisti naujais su Ukmergės raj. savivaldybės arba UAB „Ukmergės vandenys“ logotipais važiuojamojoje gatvės dalyje numatant plaukiojančio tipo. Senus dangčius pristatyti UAB „Ukmergės vandenys“ adresu Gėlių g. 18, Ukmergė.
4. Įrengti šulinių žymėjimo ženklus (esamus šulinių žymėjimo ženklus perkelti į kitas vietas atnaujinant informaciją kortelėse).
5. Vietoje esamų požeminių priešgaisrinių hidrantų Nr. 317, 52, 46, 47 (žr. priedą nr. 1) numatyti antžeminius hidrانتus nevažiuojamojoje gatvės dalyje išlaikant Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių reikalavimus.
6. Perkloti buitinių nuotekų tinklų atkarpą tarp šulinių nr. 172 ir 173 (žr. priedą nr. 1) plastikiniais d315 skersmens vamzdžiais.
7. Nepradėti gatvės rekonstrukcijos darbų kol UAB „Ukmergės vandenys“ nerekonstruos esamo ketinio vandentiekio Dariaus ir Girėno g.
8. Parengtą projektą ir visas po projekto suderinimo atliktas laidas derinti su UAB „Ukmergės vandenys“.

Sąlygas ruošė:

Gamybinio-techninio sk. viršininkė

Ruslana Duganova

Suderinta:

UAB „Ukmergės vandenys“

Direktoriaus pavaduotojas


Šarūnas Sedleckas


Gėlių g. 18
20115
Ukmergė

Tel. (0 340) 63135
Faks. (0 340) 63085
El. p. admin@ukvand.lt

A. s. Nr. LT474010042900020176
Luminor Bank AS
PVM mokėtojo kodas LT 827433610

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 182743364





Ištrauka iš Ukmergės miesto tinklų plano. Plane mėlyna linija – vandentiekio tinklai, oranžinė – buitinių nuotekų tinklai, žalia – paviršinių nuotekų tinklai, raudonai pažymėti gaisriniai hidrantai

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS

2026-05-19 Nr. A-1120/26

Užsakovas: MB „Locus 3D“, Benas Ubartas

Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Dariaus ir Girėno g., Ukmergė. Miesto gatvės (susisiekimo); Lietaus nuotekos (inžineriniai tinklai). Rekonstravimas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI.

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui:
 - 1.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio;
 - 1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo;
 - 1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;
 - 1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną.
2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1. Vykdam projektavimą, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti projektiniuose pasiūlymuose ir aiškinamajame rašte.
4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.
6. Statybinės atliekos, susidariusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo / perkėlimo sprendinių įgyvendinimo, utilizuojamos statytojo lėšomis.
7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Projektu_derinimas_Ukmerge@telia.lt.
8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis el. paštu vytas.puriuskis@telia.lt tel. +370 (615) 85845.
9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas.
10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius Petras Rupšys,
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt



MB "PAKAMARIS"

Įmonės: kodas 306249787, Adresas: Kauno g. 46-22, Marijampolė
el.p. adresas: mbpakamaris@gmail.com , tel: +37068353390

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

Adresas: Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

TIIS prašymo numeris: TIIS1-20260428-022178

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

MB „Pakamaris“, įm. kodas 306249787, Kauno g. 46-22, LT-68253 Marijampolė
Tel. +370 683 53390

- Topografuojamo objekto adresas: Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.
- Geodezinių matavimų data: 2026-04-23, laikas 07:30-17:30
- MB „Pakamaris“, įmonės kodas: 306249787. Adresas: Kauno g. 46-22, LT-68253 Marijampolė, el.paštas:andrius.pakamaris@gmail.com, tel. Tel. +370 683 53390
- Geodezinių matavimų vykdytojas: Geodezininkas Andrius Murauskas, kv. paž. nr. 1GKV-1729
- Matavimuose dalyvavę asmenys: Geodezininkas Andrius Murauskas
- Naudotų valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai: LitPOS tinklias,

Stoties ID	Stoties kodas	Stoties pavadinimas	X, m	Y, m	Projekcijos mastelio koeficientas	LAS07 normalinis aukštis, m
UKMG	64S- UKMG	Ukmergė	6122823.685	546546.090	0.999826572	94.138

- savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai topografiniam planui pamatuoti, nebuvo naudojami.
- Geodezinių matavimų tikslumas (blogiausioje padėtyje esančio taško), apskaičiuotas vadovaujantis GKTR 1.01:2023 VI skyriuje nurodytu 21 punktu. Topografinio plano užsakovo nustatytas tikslumas, horizontalios padėties – 0,20 m, vertikalios padėties - 0,10 m., kitų paviršių padėties – 0,20 m. Pasiektas rezultatas horizontalios padėties – 0,20 m, vertikalios padėties - 0,10 m., kitų paviršių padėties – 0,20 m.
- Įrengto topografinio plano geodezinio pagrindo koordinatės:



Nr.	X	Y	Z
1	6122711.98	549474.63	70.57
2	6122875.08	549826.21	69.06
3	6123017.94	549980.46	72.64
4	6123144.82	550073.63	71.83

- Matavimai atlikti GNSS imtuvu „CHCNAV i83 Smart IMU-RTK“. LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, sesijoje atliekant mažiausiai 3 kontrolinius matavimus, naudojant RTK metodą ir elektroniniu tacheometru "Stonex R60". Realus matavimų tikslumas nustatytas, atliekant nepriklausomus kontrolinius matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės apskaičiuotos taikant vidurkio formulę, topografinis planas pamatuotas elektroniniu tacheometru naudojant uždara geodezinį ėjimą nuo laikinųjų geodezinio pagrindo taškų.
- Topografinio plano užsakovas: Privatus asmuo

Geodezininkas Andrius Murauskas



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500





Lapų išdėstymo schema



TIIS prašymo numeris				TIIS1-20260428-022178			
Objektas				Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.			
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys			
MB "PAKAMARIS" (įrašyti kodas - 206249787)				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm			
				horizontalios padėties: 20		vertikalios padėties: 10	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema/Geoido modelis	Lapas
IGKV-1729	Andrius Murauskas		2026-04-23	1:500	LKS 94	LAS07	LIT20G
Užsakovas	Privatus asmuo			Rangovas			



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Lapų išdėstymo schema

12

THIS prašymo numeris				THIS1-20260428-022178					
Objektas				Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.					
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys					
MB "PAKAMARIS" (įmonės kodas - 28624797)				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
				horizontalios padėties: 20			vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatinių sistemų	Aukščių sistema	Geoido modelis	Lapas	Lapų
1GKV-1729	Andrius Murauskas		2026-04-23	1:500	LKS 94	LAS07	LIT20G	2	2
Užsakovas	Privatus asmuo			Rangovas	-				

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2026-05-07 10:27

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ANDRIUS MURAUSKAS
GKP: 1GKV-1729

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20260428-022178
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20260428-022178>
Pavadinimas: Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.
Adresas: Ukmergė, Dariaus ir Girėno g.
Prašymo teritorija: 2.04 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: Uzsakymas.pdf, Topo_planas.pdf, Topo_ėjimas.pdf, Aiškinamasis.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Ukmergės rajono savivaldybės administracija (219)
EDT grupė: Ukmergės raj. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (221)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: VYTAUTAS ČESNAITIS
Pateiktas tikrinti EDR: TIIS1-20260428-022178.dwg
Pridėti dokumentai: Uzsakymas.pdf, Topo_planas.pdf, Topo_ėjimas.pdf, Aiškinamasis.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2026-04-29 08:29:49 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-05-07 10:17:19 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: TIIS1-20260428-022178.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Ukmergės šiluma“ (342)
Gautas EDR: TIIS1-20260428-022178.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)
Gautas EDR: TIIS1-20260428-022178.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: TIIS1-20260428-022178.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)
Gautas EDR: TIIS1-20260428-022178.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: UAB „Ukmergės vandenys“ (343)
Gautas EDR: TIIS1-20260428-022178.dwg




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:					
- kadastriniais matavimais suformuotos žemės sklypų ribos; - kadastriniais matavimais suformuota statinio riba; - darbų vykdymo riba; - demontuojama betono plokščių danga; - demontuojama asfalto danga; - nukasamas derlingo dirvožemio sluoksnis; - demontuojamas gatvės bordiūras; - demontuojamas vejos bordiūras; - demontuojami kelių ženklai su pamatais; - demontuojami kelių ženklų skydai;					
0	2026	Projektiniai pasiūlymai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) Ukmergės mieste rekonstravimo ir naujos statybos projektas		
	36342	PV	B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Ardymo planas M 1:500	
					0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
	Ukmergės rajono savivaldybė		PS25-41-PP.B-02		1 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:			
- kadastriniai matavimais suformuotos žemės sklypų ribos; - kadastriniai matavimais suformuota statinio riba; - darbų vykdymo riba; - demontuojama betono plokščių danga; - demontuojama asfalto danga; - nukasamas derlingo dirvožemio sluoksnis; - demontuojamas gatvės bordiūras; - demontuojamas vejos bordiūras; - demontuojami kelio ženklai su pamatais; - demontuojami kelio ženklų skydai;			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ukmergės rajono savivaldybė	DOKUMENTO ŽYMUO PS25-41-PP.B-02	LAPAS LAPŲ 2 2




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:		- kadastriniai matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;	
- kadastriniai matavimais suformuotų statinių ribos;		- darbų vykdymo riba;	
- projekto aukščio horizontalė;		- projekto aukštis.	
- projekto aukštis.		- skersinio pjūvio vieta;	
- skersinio pjūvio vieta;			
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	
Ukmergės rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO	
		PS25-41-PP.B-03	
LAPAS		LAPŲ	
2		2	




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:		- kadastriniai matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;	
- kadastriniai matavimais suformuotų statinių ribos;		- darbų vykdymo riba;	
- projektuojami apšvietimo tinklai;		- projektuojami lietaus nuotekų surinkimo tinklai;	
- projektuojami buitinių nuotekų tinklai;		- projektuojami vandentiekio tinklai;	
- projektuojamas drenazo tinklas;		- skersinio pjūvio vieta;	
1A 1A			
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	
Ukmergės rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO	
		PS25-41-PP.B-04	
LAPAS		LAPŲ	
2		2	

- Esamas paviršius;
- Projektinė linija;




PROJEKTO DUOMENYS	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI, m	70.65 70.43 70.13 70.25 70.06 70.04 70.07 70.11 70.15 70.19 70.23 70.27 70.31 70.35 70.39 70.43 70.46 70.47 70.46 70.43 70.38 70.34 70.29 70.25 70.20 70.15 70.11 70.06 69.97 69.93 69.88 69.82 69.70 69.56 69.41 69.26 69.11																																0	2026	Projektiniai pasiūlymai			
	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS %	-2.96% 2.16% R=2000, L=55.13, KP Pk 0+52, H 70.50m, AKT Pk 0+49, H 70.04m, KG Pk 0+57, H 70.00m 0.40% 92.8 R=5000, L=42.81, KP Pk 1+50, H 70.43m, AKT Pk 1+70, H 70.47m, KG Pk 1+53, H 70.41m 0.46% 118.55 R=2000, L=20.64, KP Pk 3+11, H 69.87m, AKT Pk 3+11, H 69.87m, KG Pk 3+32, H 69.67m 1.49% 38.48																																LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
	ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m	70.64 70.41 70.26 70.21 70.17 70.17 70.18 70.18 70.19 70.20 70.21 70.23 70.25 70.28 70.31 70.31 70.29 70.29 70.30 70.28 70.25 70.19 70.13 70.15 70.11 70.01 69.93 69.88 69.88 69.94 69.93 69.91 69.88 69.79 69.67 69.55 69.40 69.19																																KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) Ukmargės mieste rekonstravimo ir naujos statybos projektas			
	PIKETAI KILOMETRAI	0+00 0+10 0+20 0+30 0+40 0+50 0+60 0+70 0+80 0+90 1+00 1+10 1+20 1+30 1+40 1+50 1+60 1+70 1+80 1+90 2+00 2+10 2+20 2+30 2+40 2+50 2+60 2+70 2+80 2+90 3+00 3+10 3+20 3+30 3+40 3+50 3+60 3+70																																					
TIESĖS IR KREIVĖS	L=318.89 R=1000 L=69.7																																36342	PV	B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
																																				Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500		0	
																																	LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
																																		Ukmargės rajono savivaldybė		PS25-41-PP-B-05		1	1


Skersinis pjūvis 1-1





Skersinis pjūvis 2-2



Skersinis pjūvis 3-3



Skersinis pjūvis 4-4



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- ① - h - 0,10 m storio derlingo dirvožemio apšėjimas veja;
- ② - Užpilamas vandeniui laidus gruntas;
- ③ - Esamas paviršius;
- ④ - Konstrukcinis drenžas su geotekstilės filtru iš plastikinių d113/126 mm vamzdžių;

0	2026	Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės ir inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) Ukmergės mieste rekonstravimo ir naujos statybos projektas	
36342	PV	B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Skersiniai pjūviai M 1:100	
			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Ukmergės rajono savivaldybė		PS25-41-PP.B-06	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1